

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KORYTARZA - piętro I i II  
 ADRES INWESTYCJI : Kilińskiego 8 C  
 INWESTOR : POWIAT GRODZISKI

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WŁAZŁO ZBIGNIEW  
 DATA OPRACOWANIA : 01/06/2020

Stawka roboczogodziny :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

## Słownie:

Zespół Szkół  
 Technicznych i Licealnych Nr 2  
 ul. Kilińskiego 8c (1)  
 05-825 Grodzisk Mazowiecki  
 tel. (22) 7555 800  
 Regon: 000796306; NIP: 529-10-04-352

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
 01/06/2020

Data zatwierdzenia

01.07.2020r.

DYREKTOR

Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2

*A. Chojnacki*  
 mgr inż. Andrzej Chojnacki

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
<b>1 roboty katalogowe</b>					
d.1	1 Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	139.800		
d.1	2 Zabezpieczenie podłóg folią - drzwi	m <sup>2</sup>	64.000		
d.1	3 Skucie tynków lamperi 30%	m <sup>2</sup>	23.808		
d.1	4 Zeskrobanie i zmycie starej farby	m <sup>2</sup>	459.270		
d.1	5 (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	312.480		
d.1	6 (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome -sufit	m <sup>2</sup>	146.790		
d.1	7 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem ręcznym jednowarstwowe gr. 10 mm wapienne i cem.-wap. zatarte - 25%	m <sup>2</sup>	36.698		
d.1	8 Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym jednowarstwowe gr. 10 mm wapienne i cem.-wap. zatarte - 25 %	m <sup>2</sup>	78.120		
d.1	9 (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z betonu w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	459.270		
d.1	10 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	153.760		
d.1	11 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	146.790		
d.1	12 Jednokrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych okien i naświetli o powierzchni ponad 1 m2	m <sup>2</sup> p.o.	21.840		
d.1	13 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>	158.720		
d.1	14 Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wymiarach do 85x105 mm - przekrój przewodów do 6 mm2 (4 odgałęzienia)	szt.	4.000		
d.1	15 Wymiana drzwiczek wnękowych ze śrubami rozporającymi o powierzchni do 1.5 m2 na cegle	szt.	2.000		
d.1	16 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm	szt.	30.120		
d.1	17 Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach - korytka 30%	szt.	30.120		
d.1	18 Korytka z pokrywami i elementami pomocniczymi - 30 %	m	28.200		
d.1	19 Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm2 układane w gotowych korytkach - 30 %	m	28.200		
d.1	20 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.	7.000		
d.1	21 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kłosem lub rastrem zawieszanych 4x20W - końcowych	szt.	8.000		

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
22 d.1	Mycie po robotach malarskich drzwi	m <sup>2</sup>	24.000		
23 d.1	Mycie po robotach malarskich okien i naswietli	m <sup>2</sup>	44.340		
24 d.1	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych	m <sup>2</sup>	146.790		

PODSUMOWANIE

	roboty katalogowe
RAZEM	RAZEM
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
koszt zaop. i tr [Kzt]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

Zespół Szkół  
Technicznych i Licealnych Nr 2  
ul. Kilińskiego 8c (1)  
05-825 Grodzisk Mazowiecki  
tel. (22) 7555 800  
Regon: 000796306; NIP: 529-10-04-352

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
<b>2 roboty ryczałtowe</b>					
25 d.2	Demontaż z wyniesieniem tablic dydaktycznych	szt	1.000		
26 d.2	montaż narożników ochronnych	szt	32.000		
27 d.2	montaż osłon lamperii	m	99.200		

PODSUMOWANIE

roboty ryczałtowe  
**RAZEM**  
RAZEM  
OGÓŁEM

Słownie: